

PROJEKTA JAUNIMI



■ **Augustā uzsākti būvdarbi līguma “Maģistrālo kanalizācijas sistēmas kolektoru rekonstrukcija” ietvaros, kas ir daļa no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārtā”.** Projektā paredzēts veikt 4 galveno kanalizācijas kolektoru daļēju rekonstrukciju, ar kopējo garumu aptuveni 2 km (Balvu, Kandavas, Rīgas un Alejas ielās). Šie objekti ir svarīgi un vienlaikus arī pilsētas centra kanalizācijas sistēmas problemātiskie iecirkņi – tie saņem nozīmīgu notekūdeņu apjomu, ieskaitot arī lietus notekūdeņus, un ne vienmēr spēj tikt galā ar noslogojumu. Galvenie iemesli – nepietiekama caurlaides spēja un betona, kā arī, citviet ķieģeļu, kolektoru nolietošanās. Kā sekas tam – liels pilsētas centrālo ielu applūšanas risks, it īpaši stipra lietus periodā, nav izslēgta arī konstrukciju struktūras bojāšanās un neattīrītu notekūdeņu nonākšana augsnē, ko ir nepieciešams novērst.


Pirms būvniecības darbu uzsākšanas, „RBSSKALS Būvniecība” speciālisti, kuri veic minētā līguma izpildi, veica visu iecirkņu detalizētu apsekošanu, izstrādāja tehnisko projektu un uz tā bāzes uzsāka būvniecību. Lai nodrošinātu notekūdeņu novadīšanas nepārtrauktību būvniecības periodā, viss darbu apjoms ir sadalīts 7 daļās un tiek veikts etapos. Īpaša uzmanība tiek pievērsta kolektoram Alejas ielā, kurš tiks nomainīts visā garumā (no 18. Novembra ielas līdz Kandavas ielai), ar uzkrāšanas rezervuāra būvniecību parka rajonā un tā diametra palielināšanu apjomā līdz 900 m³. Tas nodrošinās ūdens novadīšanas sistēmas normālu funkcionēšanu šajā pilsētas centra problemātiskajā daļā (kas apstiprinājās lietusgāžu laikā, 9. augustā).

Bet, lai izvairītos no izrakumiem un neērtībām, kas ar tiem saistītas iedzīvotājiem vēsturiskajā pilsētas daļā, novecojušā kolektora daļas nomaiņa Rīgas ielā (390 m) tika veikta ar beztranšējas metodi. Šim nolūkam tika izvēlēta odorēšanas metode, kuras pamata elements ir mīksta “zeķe” no speciāliem materiāliem, kuru ievieto vecajā caurulvadā. Augstas temperatūras ietekmē tā sacietē un pārvēršas polimēra caurulē, tā atjaunojot sistēmas hermētiskumu, pie tam visīsākajos termiņos.

■ **29. augustā VRAA (Valsts reģionālā attīstības aģentūra) auditori pārbaudīja projekta PRESTO izpildes rezultātus (projekts Baltijas jūras eitrofikācijas samazināšanai šodien).** Šīs institūcijas kompetencē ietilpst ES struktūrfondu līdzekļu mērķtiecīgas apguves kontrole (daļēji arī reģionālās attīstības Eiropas fonda, kura līdzekļi tika piesaistīti projekta PRESTO realizācijai, lai samazinātu Baltijas jūras piesārņojumu ar notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju pilnveidošanas palīdzību). Audita laikā tika pārbaudīti dokumentu aprīte, kā arī aprīkojums, kas iegūts projekta ietvaros. Pārbaudes rezultāts novērtēts kā pozitīvs – projekta mērķi ir sasniegti un visi pasākumi tika veikti piešķirtā budžeta ietvaros, atbilstoši apstiprinātajiem plāniem un izvirzītajām prasībām.

Ja šajā projektā jānovērtē SIA “Daugavpils ūdens” dalības labumi, tad tie ir šādi: izstrādāts skīču projekts un nolikums būvniecības konkursam notekūdeņu dūņu kompostēšanas un pārstrādes iekārtu izveidei; aktualizēts projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārtā” tehniski – ekonomiskais pamatojums, attiecībā ar dūņu kompostēšanu; iegādātas laboratorijas aprīkojuma 5 vienības, lai kontrolētu notekūdeņus un notekūdeņu dūņu līmeņdevēji, lai noteiktu dūņu līmeni attīrīšanas iekārtu nostādinātājos; iepirkta speciāla literatūra. Un, protams, galvenais ieguvums – tā ir personāla kompetences līmeņa paaugstināšanās. Uzņēmuma speciālisti iepazīnās ar labāko pasaules pieredzi notekūdeņu attīrīšanas jautājumos, apmeklējot labākos Eiropas uzņēmumus un izstādes, kā arī piedaloties organizētā apmācību ciklā.

PROJEKTA NOTIKUMS



PRESTO
UBECIO



Baltic Sea Region
Programme 2007-2013

Projekts daļēji finansēts no Eiropas Savienības
(Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta)