

Cenu aptaujas Zālāja seguma atjaunošana Daugavpilī tehniskā specifikācija

Terminoloģija

Apzaļumošana – teritorijas vai nogāžu virsmu noseģšana ar augu zemi un zālāja izveidošana

Apzaļumošana ietver nepieciešamo pamata vai virsmu sagatavošanu (līdzināšana, planēšana), augsnes slāņa izveidošanu, kā arī zāles iesēšanu.

Prasības materiāliem

Augu zeme - lietojamās augu zemes organisko vielu un pelnu saturam jābūt $\geq 5\%$, testējot pēc LVS EN 13039, kā arī augu zemei ir jābūt ar pietiekamu humusa saturu;

zālāju sēklas - jālieto zālāju sēklas, kas ir izturīgas pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, paredzot noteiktai vietai piemērotu dīgtspējīgu sēklu, t.i., ēnainai vietai – sēklu maisījumu, kas paredzēts zālājam ēnainās vietās, bet saulainai vietai – sēklu maisījumu, kas paredzēts zālājam saulainās vietās, u.tml. Zālāju sēklu tīrībai ir jābūt $\geq 95\%$ un dīdžībai $\geq 85\%$

mēslojums - zālājam piemērots mēslojums ar barības vielām, kurām piemīt galvenokārt lēna iedarbība, lai tās neaizskalo ūdens, un kas nodrošina labu zālāja iesakņošanas un augšanu. Būvuzņēmējam jādeklarē mēslojuma veids un barības elementu sastāvs.

Darbu izpilde

Teritorijas, nogāzes un virsmas jāapzaļumo piemērotos meteoroloģiskajos apstākļos.

Pirms apzaļumošanas vai nostiprināšanas darbu sākšanas, teritorija vai nogāzes jānolīdzina, kā arī, ja nepieciešams, jāpieblīvē. Augu zeme jāizlīdzina vienmērīgā biežumā ar tādu aprēķinu, lai pēc zālāju sēklu iesēšanas iegūtu paredzēto augu zemes kārtas biežumu. Jāiestrādā pamatmēslojums 25 – 30 g/m².

Zālāja sēklas jā sēj vai jāiestrādā mitrā augsnē tā, lai iesētais zālājs iesakņotos veģetācijas periodā pirms ziemas iestāšanās, ne vēlāk kā līdz 15.septembrim (ja tas nav iespējams, tad zālāja sēšana jāparedz pēc ziemas sezonas – nākamā gada pavasarī, iestājoties piemērotiem klimatiskajiem apstākļiem). Apzaļumojot un nostiprinot ar augu zemi, augu zemes kārtas biežumam, ja nav paredzēts cits biežums, jābūt 10 cm, un zālāju sēklu izlietojumam jābūt vismaz 40 g/m².

Zālāja sēklas sēšanas laikā ir jāiestrādā augsnē līdz 1 cm dziļumā, un augsnes kārtā nekavējoties ir jāpieblīvē. Ja sēj sausā laikā un zeme ir sausa, tad ir jālaista.

Izpildīto darbu apjomu novērtējums

Apzaļumotās platības izmērišana. Aktu par izpildīto darbu sastādīšana un noformēšana.

Kvalitātes novērtējums

Vizuāli. Apzaļumotajām teritorijām, nogāzēm (virsmām) jābūt līdzinām, zālājs uzdīdzis un iesakņojies visā platībā. Nezāles saturam jābūt ne vairāk nekā 10%. Kvalitātes novērtējumu Pasūtītājs var īstenot

6 mēnešu laikā pēc izpildīto darbu akta parakstīšanas un atklāto defektu gadījumā Izpildītājs novērš defektus 20 dienu laikā uz sava rēķina.

Darba izpildes termins un apmaks

Saskaņā ar līguma veidni