

**SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“DAUGAVPILS ŪDENS”**



**PĀRSKATS PAR RĪCĪBAS PLĀNA IZPILDI
2017. GADA 12 MĒNEŠOS**

SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” PĀRSKATS PAR RĪCĪBAS PLĀNA IZPILDI 2017. GADA 12 MĒNEŠOS

SIA „Daugavpils ūdens” (turpmāk – Uzņēmums) **stratēģiskais virsmērķis** ir ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas teritorijā esošajiem iedzīvotājiem, pašvaldības iestādēm un citām juridiskajām personām (turpmāk – Patērētāji).

Uzņēmums stratēģiskā virsmērķa sasniegšanai īsteno šādus tam noteiktos **mērķus**:

1. ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām prasībām dzeramajam ūdenim un notekūdeņu attīrīšanai;
2. dzeramā ūdens ieguves, atdzelzēšanas, attīrīšanas un novadīšanas līdz Patērētājiem nodrošināšana;
3. notekūdeņu savākšanas no Patērētājiem, novadīšanas uz NAI, attīrīšanas un attīrīto notekūdeņu novadīšanas līdz izteikai ūdenstilpē nodrošināšana;
4. Uzņēmuma efektīvas darbības un pārvaldības nodrošināšana;
5. ūdenssaimniecības attīstības projektu realizācija.

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2017.gada	Izpilde 2017.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2016.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mērķis - Sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām prasībām dzeramajam ūdenim un notekūdeņu attīrīšanai						
1.1.	Uzturēt ūdensapgādes pakalpojumu kvalitāti	Regulāri kontrolēt dzeramā ūdens ražošanas un patērešanas procesus	Izmeklēšanas paraugu skaits ūdensapgādes tīklos 132 gab.	100%	Pārbaužu skaits 133 / atbilstību skaits 133*100	134 gab. 155 / 155 * 100 = 100%	
			Izmeklēšanas paraugu skaits ūdensgūtnēs un ūdens attīrīšanas iekārtās 1030 gab.	100%	Pārbaužu skaits 1071 / atbilstību skaits 1071*100	1034 gab. 1043 / 1043 * 100 = 100%	

Tabulas turpinājums

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2017.gadā	Izpilde 2017.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2016.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Veikt piesārņošanas novēršanas pasākumus	Regulāri kontrolēt kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas procesus un attīrīšanas sistēmas darbību	Izmeklēšanas paraugu skaits kanalizācijas tīklos 325 gab.	100%	Pārbaužu skaits 349 / atbilstību skaits 349*100	340 gab. 349 / 349 * 100 = 100%	
			Izmeklēšanas paraugu skaits notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 385 gab.	100%	Pārbaužu skaits 432 / atbilstību skaits 432*100	380 gab. 394 / 394 * 100 = 100%	
2.	Mērķis - Nodrošināt dzeramā ūdens iegūvi, atdzelžošanu, attīrīšanu un novadīšanu līdz Patērētājiem						
2.1.	Palielināt ūdensapgādes pakalpojumu izmantošanas īpatsvaru	Veicināt centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma pieejamības pieaugumu (% no iedzīvotāju skaita), izpildot rīcības plāna 2.2. punktā paredzētos pasākumus	Pakalpojuma pieejamības pieaugums līdz 92,5%	92,41%	Rādītāj 2.1. un 3.1. tiek aprēķināti, pamatojoties uz VARAM metodikas un ieteikumiem ūdenssaimniecības investīciju projektu rezultātu un ūdenssaimniecības sistēmu raksturojošo rādītāju novērtēšanai, ievērojot LR PMLP Iedzīvotāju reģistrā sniegto informāciju par deklarētajiem iedzīvotājiem (Iedzīvotāju skaits aglomerācijā bez Judovkas 85 959 (Iedzīvotāju skaits ārpus aglomerācijas 6 328) – Iedzīvotāju skaits aglomerācijā adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 679) / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 92 287 * 100	92,36% (Iedzīvotāju skaits aglomerācijā bez Judovkas 87 818 (Iedzīvotāju skaits ārpus aglomerācijas 6 479) – Iedzīvotāju skaits aglomerācijā adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 727) / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 94 297 * 100	Sk. komentāru pie 2.2. rādītāja

Tabulas turpinājums

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2017.gadā	Izpilde 2017.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2016.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.	Attīstīt jaunus ūdensapgādes tīklus	Veicināt centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantošanas pieaugumu (% no iedzīvotāju skaita), izpildot rīcības plāna 2.2., 2.3. punktus paredzētos pasākumus	Pakalpojuma izmantošanas pieaugums līdz 86,3%	86,73%	Pieslēgto iedzīvotāju skaits 80 044 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 92 287 * 100	86,46%	Pieslēgto iedzīvotāju skaits 81 521 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 94 297 * 100
	Attīstīt jaunus ūdensapgādes tīklus	Ja Uzņēmuma pamatkapitālā tiks ieguldīti pašvaldības līdzekļi, izbūvēt ūdensapgādes tīklus atbilstoši apstiprinātajam Attīstības plānam 2017.-2020.gadiem ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanai (turpmāk – Plāns), ielu sarakstu atsevišķi saskaņojot ar Uzņēmuma kapitāla daļu turētāju	0,909 km	80,7%	Rādītāj 2.2., 2.3., 3.2. un 3.3. tiek aprēķināti, ņemot vērā izbūvēto ūdensapgādes tīklu garumus un salīdzinot tos ar sasniedzamo vērtību 0,734 km / 0,909 km * 100	2016.gadā attiecīgie rādītāji netika aprēķināti	Plāna izpilde uzsākta tikai pēc pašvaldības līdzekļu ieguldījuma pamatkapitālā. Ir izstrādāti visi būvprojekti. Ir pabeigta daļa būvdarbu.
	Izbūvēt ūdensapgādes tīklus Judovkas rajonā, kad tiek uzsākta projekta par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstību Judovkas rajonā, Daugavpilī realizācija		1,510 km	102,5%	kopā ar citu (nebija iekļauta Plānā) būvniecību 0,932km / 0,909 km * 100	2016.gadā attiecīgie rādītāji netika aprēķināti	Nepabeigti darbi (0,234 km ūdensvada tīklu izbūve) turpināsies 2018.gadā, kas veicinās pakalpojuma pieejamības pieaugumu.
				0,00%	0,000 km / 1,510 km * 100		Projekta iesniegumu atlase izsludināta 09.11.2017. (CFLA). Izstrādāti visi būvprojekti (SIA "EKOLAT"), veikta kanalizācijas sūkņu staciju būvprojekta ekspertīze (SIA "LAKALME") saskaņā ar likumdošanas prasībām. 2018.gada sākumā iesniegums par projektu tiks iesniegts izskatīšanai CFLA.

Tabulas turpinājums

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2017.gadā	Izpilde 2017.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2016.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.	Pārbūvēt un atjaunot ūdensapgādes tīklu	Pārbūvēt ūdensapgādes tīklus, veicot tīklu remontdarbus avāriju gadījumos, kā arī atbilstoši Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas plānam 2017.-2020.gadam, ielu sarakstu atsevišķi saskaņojot ar Uzņēmuma kapitāla daļu turētāju	1,000 km	47,4%	0,474 km / 1,000 km * 100	2016.gadā attiecīgie rādītāji netika aprēķināti	2017.gada tika veikti lieli kanalizācijas tīklu pārbūves un atjaunošanas darbi (sk. komentāru pie 3.3. rādītāja). Ūdensvada tīklu pārbūves un atjaunošanas darbi turpināsies 2018.gada.
3.	Mērķis - Nodrošināt notekūdeņu savākšanu no Patērētājiem, novadīšanu uz NAI, attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu novadīšanu līdz izteikai ūdenstilpē	Samazināt ūdens zudumus / noturēt tehniski pamatota līmeņa ietvaros (līdz 20%)	Zem 20%	15,8%	Padotā uz pilsētu ūdens apjoms - pārdotā ūdens apjoms / padotais uz pilsētu ūdens apjoms * 100 (4 084 461 m3 - 3 440 265 m3) / 4 084 461 m3 * 100 = 15,8%	13,6% (4 082 964 m3 - 3528251 m3) / 4 082 964 m3 * 100 = 13,6%	
3.1.	Palielināt kanalizācijas pakalpojumu izmantošanas īpatsvaru	Veicināt centralizētas kanalizācijas pakalpojuma pieejamības pieaugumu (% no iedzīvotāju skaita), Izpildot rīcības plāna 3.2. punktā paredzētos pasākumus	Pakalpojuma pieejamības pieaugums līdz 91,7%	91,57%	(Iedzīvotāju skaits aglomerācijā bez adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 1456) / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 92 287 * 100	91,53% (Iedzīvotāju skaits aglomerācijā bez Judovkas 87 818 (Iedzīvotāju skaits ārpus aglomerācijas 6 479) - Iedzīvotāju skaits aglomerācijā adresēs, kur nav maģistrālo tīklu 1 509) / Iedzīvotāju skaits Daugavpilī 94 297 * 100	Sk. komentāru pie 3.2. rādītāja

Tabulas turpinājums

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2017.gadā	Izpilde 2017.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2016.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējo gada attiecīgo periodu	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.2.	Attīstīt jaunus kanalizācijas tīklus	Veicināt centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantošanas pieaugumu (% no iedzīvotāju skaita), izpildot rīcības plāna 2.2., 2.3. punktus paredzētos pasākumus	Pakalpojuma izmantošanas pieaugums līdz 82,2%	82,92%	Pieslēgto iedzīvotāju skaits 76 527 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilsī 92 287 * 100	82,54% Pieslēgto iedzīvotāju skaits 77 830 / Iedzīvotāju skaits Daugavpilsī 94 297 * 100		
3.3.	Atbūvēt un atjaunot kanalizācijas tīklus	Ja Uzņēmuma pamatkapitālā tiks ieguldīti pašvaldības līdzekļi, izbūvēt kanalizācijas tīklus atbilstoši apstiprinātajam Attīstības plānam 2017.-2020.gadiem ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanai, ielu sarakstu atsevišķi saskaņojot ar Uzņēmuma kapitāla daļu turētāju	1,330 km	14,4% 18,42%	0,191 km / 1,330 km * 100 kopā ar citu (nebija iekļauta Plānā) būvniecību 0,245 km / 1,330 km * 100	2016.gadā attiecīgie rādītāji netika aprēķināti	Sk. komentāru pie 2.2. rādītāja. Nepabeigti darbi (0,892 km kanalizācijas tīklu izbūve) turpināsies 2018.gadā, kas veicinās pakalpojuma pieejamības pieaugumu.	
3.3.	Pārbūvēt un atjaunot kanalizācijas tīklus	Pārbūvēt kanalizācijas tīklus, veicot tīklu remontdarbus avāriju gadījumos, kā arī atbilstoši Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas plānam 2017.-2020.gadam, ja bus pieejams ES līdzfinansējums, ielu sarakstu atsevišķi saskaņojot ar Uzņēmuma kapitāla daļu turētāju	1,440 km 0,500 km	0,00% 134,6%	0,000 km / 1,440 km * 100 0,673 km / 0,500 km * 100	2016.gadā attiecīgie rādītāji netika aprēķināti 2016.gadā attiecīgie rādītāji netika aprēķināti	Sk. komentāru pie 2.2. rādītāja Tīklu pārbūves un atjaunošanas darbi turpināsies 2018.gadā.	
4.	Mērķis - Nodrošināt Uzņēmuma efektīvu darbību un pārvaldību							

Tabulas turpinājums

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2017.gadā	Izpilde 2017.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2016.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējo gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.	Materiāli tehniskās bāzes uzturēšana un modernizēšana	<p>Modernizēt materiāli tehnisko bāzi: tehnoloģisko iekārtu, mašīnu un pārējie pamatlīdzekļu iegāde</p> <ol style="list-style-type: none"> Slāpekļa komponentu vadības sistēma NAI projekts IWAMA, KSS Sasmalcinātājs "Rugeji-1", KSS Sasmalcinātājs "Cerepova", KSS Sasmalcinātājs KSS "RSU", KSS Sasmalcinātājs "Cietoksnis", KSS Frekvences pārveidotājs KSS "Kalkūni", KSS "Cietoksnis, KSS "Jauna Forštate", KSS Spiediena kontroles sistēma ūdensvada tīklos <p>Modernizēt materiāli tehniskā bāzi: transportlīdzekļu iegāde</p> <ol style="list-style-type: none"> Kravas pasažieru furgons līdz 3.5t (lietots) Kravas pasažieru furgons līdz 3.5t (lietots) <p>Uzlabot Uzņēmuma energoefektivitāti, izmantojot enerģijas ietaupošos risinājumus Uzņēmuma teritorijas Ūdensvada ielā 3 un Daugavas ielā 32 apgaismojumā</p>	<p>7 gab.</p> <p>Nomainīt 60% lampu uz enerģijas ietaupošām</p>	<p>6 gab.</p> <p>2 gab.</p> <p>63,1%</p>	<p>Rādītājs tiek aprēķināts, summējot iegādāto tehnoloģisko iekārtu, mašīnu un pārējo pamatlīdzekļu skaitu</p> <p>Rādītājs tiek aprēķināts, summējot transportlīdzekļu skaitu</p> <p>Rādītājs tiek aprēķināts, summējot enerģijas ietaupošo lampu skaitu un salīdzinot tos ar kopējo lampu skaitu ((20+45) / (58+45) = 63,1%)</p>	<p>2016.gadā attiecīgie rādītāji netika aprēķināti</p> <p>0%</p>	<p>IWAMA projektā slāpekļa komponentu vadības sistēmas vietā 2017.gadā tika saskaņotas investīcijas cita veida aprīkojumā (aizbūtnis, gaisa caurulvadams, elektroenerģijas skaitītāji atīršanas iekārtu pamata patērētāju elektriskās enerģijas patēriņa uzskaitē) notekūdeņu atīršanas iekārtām.</p> <p>Investīcijas notiks 2018.gadā.</p> <p>Ūdensvada ielā 3 teritorijā ir nomainītas 20 no 58 strādājošām lampām.</p> <p>Daugavas ielā 32 teritorijā ir nomainītas 45 no 45 strādājošām lampām.</p>

¹ Stratēģijā / Rīcības plānā tiek iekļauti tikai lielas tehnoloģiskas iekārtas, mašīnas un pārējie pamatlīdzekļi

Tabulas turpinājums

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2017.gadā	Izpilde 2017.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2016.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējo gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.	Uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumu optimizācijā	Noturēt izdevumu apjomu apstiprinātā sociāli ekonomiskās attīstības plānā noteiktās robežās	100%	89,4%	Rādītājs tiek aprēķināts, salīdzinot izdevumus ar izdevumiem attiecīgā gada apstiprinātajā sociāli ekonomiskajā attīstības plānā 6 360 474 EUR (izpilde) / 7 118 036 EUR (plāns) * 100 = 89,4%	104,0% 6 923 826 EUR (izpilde) / 6 659 597 EUR (plāns) * 100 = 104,0%	
4.3.	Uzlabot Uzņēmuma naudas plūsmu	Uzlabot debitoru parādu atgūšanu	Samazināt DAP līdz 49 dienām	-	Rādītājs tiek aprēķināts par gadu, reizinot vidējo debitoru rādītāju ar dienu skaitu periodā un dalot ar neto apgrozījumu	-	
4.4.	Uzturēt konkurētspējīgus tarifus	Nodrošināt darbības veikšanai atbilstošus un lietotājiem pieņemamus tarifus	Atbilstoši SPRK padomes lēmumam Nr. 1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"	0.72 EUR/m ² ūdensapgādes tarifs 0.74 EUR/m ² kanalizācijas tarifs	Rādītājs tiek noteikts atbilstoši 14.01.2016. SPRK padomes lēmumam Nr. 1/2	0.72 EUR/m ² ūdensapgādes tarifs 0.74 EUR/m ² kanalizācijas tarifs	
4.5.	Nodrošināt konkurētspējīgu un profesionālu personālu	Veikt darbinieku atestāciju saskaņā ar Uzņēmuma procedūru "Personāla vadīšana" sekojošās darbinieku kategorijās: vadītāji un speciālisti.	100% atestētais personāls	100,00%	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma darbinieku atestācijas rezultātiem 85 (atestēti darbinieki) / 85 (atestācijai pakļautie darbinieki) * 100 = 100,00 %	Atbilstoši 24.05.2017. rīkojumam Nr.80 kapitālsabiedrībā no 05.06.2017. līdz 05.09.2017. notiek struktūrvienību vadītāju un speciālistu atestācija. Kopumā šī gada atestācijai pakļauti 85 darbinieki.	2017.gadā ir atestēti 85 darbinieki: - 81 novērtēti ar vērtējumu (3) - "atbilst ieņemamajam amatam" - 4 novērtēti ar vērtējumu (2) - "atbilst ieņemamajam amatam, ar nosacījumu, ka izpildīs atestācijas komisijas ieteikumus"

Tabulas turpinājums

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2017.gadā	Izpilde 2017.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2016.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
4.6.	Sabiedrības informēšana un izglītošana	Informēt klientus par aktualitātēm un novitātēm ūdenssaimniecības jomā	1. Publiskoti 1 sludinājums, 2 raksti un 4 paziņojumi, 2. Organizēti 2 TV raidījumi, 3. Izdotas 10 Uzņēmuma informatīvās lapas "Ūdens info", 4. Nodrošināta Uzņēmuma objektu apmeklējuma iespēja vismaz 10 grupām (skolēniem, studentiem, pasniedzējiem) karjeras nedēļas ietvaros, 5. Organizēti un novadīti pasākumu bērniem starptautiskās ūdens dienas ietvaros	1. Publiskoti 2 sludinājumi, 4 raksti un 13 paziņojumi, 2. Organizēti 3 TV un 1 radio raidījums, 3. Izdotas 11 Uzņēmuma informatīvās lapas "Ūdens info", 4. Nodrošināta Uzņēmuma objektu apmeklējuma iespēja 37 grupām (skolēniem, studentiem, pasniedzējiem) karjeras nedēļas ietvaros, 5. Organizēti un novadīti pasākumu bērniem starptautiskās ūdens dienas ietvaros	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma reklāmas komercdarbības pakalpojumu specialista sniegtās informācijas	1. Publiskoti 8 sludinājumi, 6 raksti un 6 paziņojumi, 2. Organizēti 7 TV raidījumi, 3. Izdotas 10 Uzņēmuma informatīvās lapas "Ūdens info", 4. Nodrošināta Uzņēmuma objektu apmeklējuma iespēja 37 grupām (skolēniem, studentiem, pasniedzējiem) karjeras nedēļas ietvaros, 5. Organizēti un novadīti pasākumu bērniem starptautiskās ūdens dienas ietvaros	
5.	Mērķis - Realizēt ūdenssaimniecības attīstības projektus						
5.1.	Kontrolēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu darbības uzlabošanu realizāciju INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas ietvaros paplašināšanas projektiem izpildi atbilstoši ES līdzfinansējumiem pakalpojumu apjoma un pieejamības palielināšanai	Turpināt projekta IWAMA par NAI pārvaldības sistēmas darbības uzlabošanu realizāciju INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas ietvaros	Kad projekts ir pabeigts: - veikts attīrīšanas iekārtu energoaudits, - veikts notekūdeņu dīņu pārstrādes audits, - veiktas investīcijas jaunā aprīkojumā notekūdeņu attīrīšanas iekārtās	- veikts attīrīšanas iekārtu sākotnējais energoaudits, - veikts notekūdeņu pārstrādes audits, sākotnējais dīņu	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem, realizējot attiecīgo projektu	2016.gadā attiecīgie rādītāji netika aprēķināti	Sk. komentāru pie 4.1. rādītāja

Tabulas turpinājums

Nr. p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji 2017.gadā	Izpilde 2017.gada 12 mēnešos	Uzskaites dati / informācija, rādītāja aprēķins	Attiecīgie bāzes rādītāji 2016.gada 12 mēnešos	Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšējo gada attiecīgo periodu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Uzsākt projekta par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošanu Judovkas rajonā, Daugavpils realizāciju	Kad projekts ir uzsākts: – sagatavots un saskaņots ar VARAM projekta pieteikums, – uzsākti Projekta iepirkumi, – noslēgti līgumi projekta realizācijai	– noslēgts līgums par elektroenerģijas skaitītāju piegādi, – tiek gatavots līgums par aizbīdņa piegādi un uzstādīšanu NAI	-	2016.gadā attiecīgie rādītāji netika aprēķināti	
		Uzsākt projekta notekūdeņu dūņu pārstrādei un apsaimniekošanai sagatavošanas posmu	Izvērtēt projekta realizācijas iespējas: – veikt pārrunas ar potenciālajiem sadarbības partneriem, – izskatīt līdzfinansējuma piesaistes projekta realizācijai iespējas	– veiktas pārrunas ar potenciālajiem sadarbības partneriem, tiek meklēts līdzfinansējums projekta realizācijai	Rādītājs tiek noteikts pēc Uzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem, realizējot attiecīgo projektu	2016.gadā attiecīgie rādītāji netika aprēķināti	

SIA „Daugavpils ūdens” valdes loceklis

G.Kolendo



Izpildītājs E.Račko 65447819 edgars@daugavpils.udens.lv

ⁱ Uzņēmuma ieguldījumam ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvē (Rīcības plāna 2017.gadam (turpmāk – Plāns) punkti 2.3. un 3.3.) jābūt ne mazākam par Pašvaldības ieguldījumu Uzņēmumā pamatkapitālā (Plāna punkti 2.2. un 3.2.) ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu uzbūvei.